



35-505 Rzeszów,
ul. Sędziszowska 8
NIP 813-100-80-41

SAWE Wojciech Sikora

Zakład Produkcji Wiazarów 36 047 NIECHOBZ 923

tel/fax 0-17 87 18 146
www.sawe.pl

kom. 0 606 286 626
wojciechsikora@sawe.pl

Niechobrz 07.04.2017 r.

OFERTA 084A_L_02_2017

DANE OFERTOWE:

Inwestor:	Tomasz Klonowski
Lokalizacja budowy:	Wrocanka
Rodzaj i wymiary główne obiektu:	dom jednorodzinny
Strefa śniegowa/wiatrowa:	III/III (310m n.p.m.)
Kąt nachylenia dachu:	25°
Powierzchnia dachu:	183m ²
Obciążenie pasa górnego:	600 N/m ²
Obciążenie pasa dolnego:	700 N/m ²
Obciążenie montażowe:	1500 N/m ² (obciążenie zmienne)

1. **KONSTRUKCJA :** **11 300,00 zł netto;**

Cena obejmuje:

- konstrukcję wiazarów kratowych głównych (2szt.), obniżonych (4szt.), narożnice (4szt.), kulawki (38szt.);
- murłata 45x145 l=50mb
- wytyczne składowania i montażu wiazarów;
- deska stężeniowa l= 10mb
- zamienny projekt konstrukcyjny na życzenie klienta;

2. **MONTAŻ:** **3 300,00 zł netto;**

Cena obejmuje:

- montaż wiazarów do wieńca z wypuszczonymi szpilkami pod montaż murłaty;
- stężenia tymczasowe;
- materiały montażowe i łączniki (kątowniki, śruby, wkręty);

Cena nie obejmuje kosztu dźwigu do rozładunku i montażu.

3. **TRANSPORT:** **400 zł netto;**

Cena obejmuje:

- transport konstrukcji niskopodwoziówką loco plac budowy – Krosno

Podana cena obejmuje wykonanie wiazarów (wiązary certyfikowane znakiem CE) z wykorzystaniem płytek kolczastych GNA20 i T150 (według technologii MITEK) z drewna konstrukcyjnego certyfikowanego znakiem CE (świerk, sosna) klasy wytrzymałościowej C24, suszonego komorowo, struganego, impregnowanego środkiem FIRE-STOP pod względem ognioodporności do stopnia trudno zapalności (wg normy PN-EN 13501 - 1 stopień BS1 D0) oraz przeciw grzybom, pleśniam i owadom,

Termin realizacji zamówienia wynosi do 8 tygodni od podpisania umowy i wpłacenia zaliczki. Wycena aktualna przez okres 2 miesięcy.

Z poważaniem,
Katarzyna Kaliniecka
tel. 608 089 596
e-mail: katarzyna1@sawe.pl